



บันทึกข้อความ

งานพัสดุ  
วันที่ 2.7.กพ. 2566  
เวลา.....น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ที่ รน 72003 / วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ ๕๗ / 2566 ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งผู้มี  
นามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
(กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอูน จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 4.58 เมตร  
ยาว 7.50 เมตร งบประมาณ 650,000.-บาท (-ทดแทนค่าที่ดินบาทถ้วน-) รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วน  
ตำบลบางแก้วกำหนด นั้น

คณะกรรมการ ฯ ขอเรียนว่า ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหน่วย  
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอูน จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง  
4.58 เมตร ยาว 7.50 เมตร งบประมาณ 650,000.-บาท (-ทดแทนค่าที่ดินบาทถ้วน-) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ราคากลางกำหนดไว้ 664,158.-บาท (-ทดแทนที่ดินสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏ  
ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายชินนทร์ รัตนพร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอนุชา ทัพเคสียว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอินวัฒน์ รักชู)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว..... ๐ 



(นายสยาม จอมเทพมาลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นายเจษฎา ชูชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว


วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ประมาณการ ก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  
 ประเภทงาน ประเภทงานอาคาร ประมาณการเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว แบบเลขที่ -  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	473,732.78	1.3074	619,358.24	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	44,800.00	1.00	44,800.00	
6	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
7	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			664,158.24	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			664,158.00	
	ตัวอักษร	( ทกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน )			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ  
 (นายชินนทร์ รัตนพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หวาง

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
 (นายอนุชา ทัพเคื้อย)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน อบต.บางแก้ว

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
 (นายธนวัฒน์ รักชู)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บางแก้ว

## รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/หรือเครื่องจักร		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
1.1	เสาเข็มเจาะขนาด dia. 0.35 ม. ยาว 12 ม.	4.00	ต้น	10,571.43	42,285.72	350.00	1,400.00	43,685.72	
1.2	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะขนาด dia. 0.35 ม.	4.00	ต้น	-	-	350.00	1,400.00	1,400.00	
1.3	งานขุดดินและถมดิน	4.99	ลบ.ม.	-	-	148.00	738.52	738.52	
1.4	ทรายหยาบบดอัดแน่น	3.072	ลบ.ม.	700.93	2,153.26	91.00	279.55	2,432.81	
1.5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.128	ลบ.ม.	2,100.00	268.80	398.00	50.94	319.74	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.37	ลบ.ม.	2,400.00	3,288.00	542.00	742.54	4,030.54	
1.7	แบบหล่อคอนกรีต 70%	1.37	ลบ.ฟ.	560.75	768.23	542.00	742.54	1,510.77	
1.8	ค่าแรงไม้แบบ	1.96	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	260.68	260.68	
1.9	ตะปูตอกไม้	0.49	กก.	46.35	-	133.00	65.17		
1.10	เหล็ก RB-9 มม.	0.00559	ต้น	26,532.71	148.32	4,100.00	22.92	171.24	
1.11	เหล็ก DB-16 มม.	0.1268	ต้น	24,377.55	3,091.07	3,300.00	418.44	3,509.51	
1.12	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	3.97	ก.ก.	66.35	263.41	-	-	263.41	
2	คาน GB1								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.33	ลบ.ม.	2,400.00	3,192.00	542.00	720.86	3,912.86	
2.2	แบบหล่อคอนกรีต ( 70% )	7.93	ลบ.ฟ.	560.75	4,446.75	-	-	4,446.75	
2.3	ค่าแรงไม้แบบ	11.33	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	1,506.89	1,506.89	
2.4	ตะปูตอกไม้	2.83	กก.	46.35	-	133.00	376.39		
2.5	เหล็ก RB-6 มม.	0.0298	ต้น	27,225.55	811.32	4,100.00	122.18	933.50	
2.6	เหล็ก DB-16 มม.	0.1579	ต้น	24,377.55	3,849.22	3,300.00	521.07	4,370.29	
2.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	5.63	ก.ก.	66.35	373.55	-	-	373.55	
3	คาน GB2								
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.10	ลบ.ม.	2,400.00	240.00	542.00	54.20	294.20	
3.2	แบบหล่อคอนกรีต ( 70% )	0.67	ลบ.ฟ.	560.75	375.70	-	-	375.70	
3.3	ค่าแรงไม้แบบ	0.96	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	127.68	127.68	
3.4	ตะปูตอกไม้	0.24	กก.	46.35	-	133.00	31.92		
3.5	เหล็ก RB-6 มม.	0.0024	ต้น	27,225.55	65.34	4,100.00	9.84	75.18	
3.6	เหล็ก DB-16 มม.	0.0133	ต้น	24,377.55	324.22	3,300.00	43.89	368.11	
3.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.47	ก.ก.	66.35	31.18	-	-	31.18	
4	เสาตอม่อและเสารับพื้นชั้นสอง								
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.64	ลบ.ม.	2,400.00	3,936.00	542.00	888.88	4,824.88	
4.2	แบบหล่อคอนกรีต ( 70% )	15.29	ลบ.ฟ.	560.75	8,573.87	-	-	8,573.87	
4.3	ค่าแรงไม้แบบ	21.84	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	2,904.72	2,904.72	
4.4	ตะปูตอกไม้	5.46	กก.	46.35	-	133.00	726.18		
4.5	เหล็ก RB-6 มม.	0.0325	ต้น	27,225.55	884.83	4,100.00	133.25	1,018.08	
4.6	เหล็ก DB-12 มม.	0.1293	ต้น	25,047.81	3,238.68	3,300.00	426.69	3,665.37	
4.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	4.85	ก.ก.	66.35	321.80	-	-	321.80	
5	เสารับหลังคา								
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.27	ลบ.ม.	2,400.00	648.00	542.00	146.34	794.34	
4.2	แบบหล่อคอนกรีต ( 70% )	3.81	ลบ.ฟ.	560.75	2,136.46	-	-	2,136.46	
4.3	ค่าแรงไม้แบบ	5.44	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	723.52	723.52	

## รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/หรือเครื่องจักร		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	ตะปูตอกไม้	1.36	กก.	46.35	-	133.00	180.88		
4.5	เหล็ก RB-6 มม.	0.0082	ตัน	27,225.55	223.25	4,100.00	33.62	256.87	
4.6	เหล็ก DB-12 มม.	0.0242	ตัน	25,047.81	606.16	3,300.00	79.86	686.02	
4.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.97	ก.ก.	66.35	64.36	-	-	64.36	
6	พื้น GS หนา 0.15 ม.								
6.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	7.55	ลบ.ม.	2,400.00	18,120.00	542.00	4,092.10	22,212.10	
6.2	เหล็กตะแกรง wire mesh-4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	50.30	ตร.ม.	35.00	1,760.50	5.00	251.50	2,012.00	
7	คาน B1								
7.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.10	ลบ.ม.	2,400.00	5,040.00	542.00	1,138.20	6,178.20	
7.2	แบบหล่อคอนกรีต ( 70% )	16.80	ลบ.ฟ.	560.75	9,420.60	-	-	9,420.60	
7.3	ค่าแรงไม้แบบ	24.00	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	3,192.00	3,192.00	
7.4	ตะปูตอกไม้	6.00	กก.	46.35	-	133.00	798.00		
7.5	เหล็ก RB-9 มม.	0.0907	ตัน	26,532.71	2,406.52	4,100.00	371.87	2,778.39	
7.6	เหล็ก DB-20 มม.	0.3335	ตัน	29,970.22	9,995.07	3,300.00	1,100.55	11,095.62	
7.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	12.73	ก.ก.	66.35	844.64	-	-	844.64	
8	คาน B2								
8.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.64	ลบ.ม.	2,400.00	1,536.00	542.00	346.88	1,882.88	
8.2	แบบหล่อคอนกรีต ( 70% )	5.13	ลบ.ฟ.	560.75	2,876.65	-	-	2,876.65	
8.3	ค่าแรงไม้แบบ	7.33	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	974.89	974.89	
8.4	ตะปูตอกไม้	1.83	กก.	46.35	-	133.00	243.39		
8.5	เหล็ก RB-9 มม.	0.0278	ตัน	26,532.71	737.61	4,100.00	113.98	851.59	
8.6	เหล็ก DB-16 มม.	0.0651	ตัน	24,377.55	1,586.98	3,300.00	214.83	1,801.81	
8.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2.79	ก.ก.	66.35	185.12	-	-	185.12	
9	คาน B3								
9.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.966	ลบ.ม.	2,400.00	2,318.40	542.00	523.57	2,841.97	
9.2	แบบหล่อคอนกรีต ( 70% )	8.46	ลบ.ฟ.	560.75	4,743.95	-	-	4,743.95	
9.3	ค่าแรงไม้แบบ	12.09	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	1,607.97	1,607.97	
9.4	ตะปูตอกไม้	3.02	กก.	46.35	-	133.00	401.66		
9.5	เหล็ก RB 6 มม.	0.0216	ตัน	27,225.55	588.07	4,100.00	88.56	676.63	
9.6	เหล็ก DB-16 มม.	0.0954	ตัน	24,377.55	2,325.62	3,300.00	314.82	2,640.44	
9.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	3.51	ก.ก.	66.35	232.89	-	-	232.89	
10	คาน B4								
10.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.366	ลบ.ม.	2,400.00	878.40	542.00	198.37	1,076.77	
10.2	แบบหล่อคอนกรีต ( 70% )	3.21	ลบ.ฟ.	560.75	1,800.01	-	-	1,800.01	
10.3	ค่าแรงไม้แบบ	4.59	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	610.47	610.47	
10.4	ตะปูตอกไม้	1.15	กก.	46.35	-	133.00	152.95		
10.5	เหล็ก RB 6 มม.	0.0083	ตัน	27,225.55	225.97	4,100.00	34.03	260.00	
10.6	เหล็ก DB-16 มม.	0.0434	ตัน	24,377.55	1,057.99	3,300.00	143.22	1,201.21	
10.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.55	ก.ก.	66.35	102.84	-	-	102.84	
11	คาน B5								
11.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.552	ลบ.ม.	2,400.00	1,324.80	542.00	299.18	1,623.98	

## รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/หรือเครื่องจักร		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11.2	แบบหล่อคอนกรีต ( 70% )	4.83	ลบ.ฟ.	560.75	2,708.42	-	-	2,708.42	
11.3	ค่าแรงไม้แบบ	6.90	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	917.70	917.70	
11.4	ตะปูตอกไม้	1.73	กก.	46.35	-	133.00	230.09		
11.5	เหล็ก RB 6 มม.	0.0125	ตัน	27,225.55	340.32	4,100.00	51.25	391.57	
11.6	เหล็ก DB-16 มม.	0.0218	ตัน	24,377.55	531.43	3,300.00	71.94	603.37	
11.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.03	ก.ก.	66.35	68.34	-	-	68.34	
12	คาน RB1								
12.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.933	ลบ.ม.	2,400.00	4,639.20	542.00	1,047.69	5,686.89	
12.2	แบบหล่อคอนกรีต ( 70% )	16.91	ลบ.ฟ.	560.75	9,482.28	-	-	9,482.28	
12.3	ค่าแรงไม้แบบ	24.16	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	3,213.28	3,213.28	
12.4	ตะปูตอกไม้	6.04	กก.	46.35	-	133.00	803.32		
12.5	เหล็ก RB 6 มม.	0.0432	ตัน	27,225.55	1,176.14	4,100.00	177.12	1,353.26	
12.6	เหล็ก DB-16 มม.	0.2290	ตัน	24,377.55	5,582.46	3,300.00	755.70	6,338.16	
12.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	8.17	ก.ก.	66.35	542.08	-	-	542.08	
13	พื้น PS								26,615.95
13.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.467	ลบ.ม.	2,400.00	3,520.80	542.00	795.11	4,315.91	
13.2	เหล็ก RB 6 มม.	0.0432	ตัน	27,225.55	1,176.14	4,100.00	177.12	1,353.26	
13.3	เหล็กตะแกรง wire mesh-4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	29.33	ตร.ม.	35.00	1,026.55	5.00	146.65	1,173.20	
13.4	แผ่นพื้นคั่นคอนกรีตอัดแรง หน้ากว้าง 0.35 ม.	29.33	ตร.ม.	231.03	6,776.11	25.00	733.25	7,509.36	
14	พื้น S1								
14.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.200	ลบ.ม.	2,400.00	2,880.00	542.00	650.40	3,530.40	
14.2	แบบหล่อคอนกรีต ( 70% )	8.40	ลบ.ฟ.	560.75	4,710.30	-	-	4,710.30	
14.3	ค่าแรงไม้แบบ	12.00	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	1,596.00	1,596.00	
14.4	ตะปูตอกไม้	3.00	กก.	46.35	-	133.00	399.00		
14.5	เหล็ก RB 9 มม.	0.0490	ตัน	26,532.71	1,300.10	4,100.00	200.90	1,501.00	
14.6	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.47	ก.ก.	66.35	97.53	-	-	97.53	
15	บันได คสล.								
15.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.154	ลบ.ม.	1,962.62	2,264.86	542.00	625.47	2,890.33	
15.2	แบบหล่อคอนกรีต ( 70% )	6.22	ลบ.ฟ.	450.00	2,799.00	-	-	2,799.00	
15.3	ค่าแรงไม้แบบ	8.89	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	1,182.37	1,182.37	
15.4	ตะปูตอกไม้	2.22	กก.	46.35	-	133.00	295.26		
15.5	เหล็ก RB 9 มม.	0.1400	ตัน	26,532.71	3,714.58	4,100.00	574.00	4,288.58	
15.6	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	4.20	ก.ก.	66.35	278.67	-	-	278.67	
15	งานพื้น ผนัง และ ประตู - หน้าต่าง								
15.1	ผนังก่ออิฐบล็อก	63.94	ตร.ม.	114.00	7,289.16	80.00	5,115.20	12,404.36	
15.2	งานฉาบปูน	127.88	ตร.ม.	82.00	10,486.16	82.00	10,486.16	20,972.32	
15.3	ผนังห้องน้ำ บุกระเบื้องเคลือบ 8"×8"	9.00	ตร.ม.	250.00	2,250.00	120.00	1,080.00	3,330.00	
15.4	งานทาสีน้ำอคริลิก 100% ภายใน	270.00	ตร.ม.	30.00	8,100.00	30.00	8,100.00	16,200.00	
15.5	ประตู ป1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	รวมค่าแรงแล้ว
15.6	ประตู ป2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
15.7	หน้าต่าง น1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	รวมค่าแรงแล้ว



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอูน จังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอูน จังหวัดระนอง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/หรือเครื่องจักร		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา</b>								
	<b>เครื่องปรับอากาศ</b>								
1.1	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU	1.00	ชุด	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
1.1	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
2	<b>ปั้มน้ำ</b>								
2.1	ปั้มน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
3	<b>ชิงช้างาน</b>								
3.1	ชิงช้างาน หน้าสแตนเลส ชาอลูมิเนียม 3 ชั้น ขนาด พร้อมก๊อมน้ำ	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	<b>รวมยอดทั้งสิ้น</b>							<b>44,800.00</b>	

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

- หมายเหตุ
- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
  - ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

